செயல் 3 :

பழைய அச்சிட்ட சுற்றதிர்ப் பலகையில் பற்றவைக்கப்பட்டுள்ள உறுப்புகளை நீக்கி மீண்டும் பற்றவைக்கவும்

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்

1. *பற்றவைப்புக் கோலிற்கு மின்சப்ளை கொடுத்து, அது சூடாகும் வரை காத்திருக்கவும்.*
2. *பற்றவைப்புக் கோலினை அதற்குரிய தாங்கியில் வைக்கவும்.*
3. *தண்ணீரில் நனைக்கப்பட்ட கடற்பஞ்சை அருகில் வைத்துக் கொள்ளவும். இது பற்றவைப்புக் கோலினைச் சுத்தப்படுத்தவும், பற்றவைப்பு செய்யும் போது விரலில் சூடுபட்டுவிட்டால் அதற்கு முதலுதவியாகவும் பயன்படுகிறது.*
4. *பற்றவைப்புக் கோல் போதிய வெப்பம் அடைந்துவிட்டதா என்பதை அறிய, அதன் முனையை ஈயத்தில் வைத்து அது உருகுகிறதா எனக் காண வேண்டும்.*
5. *பற்றவைப்புக் கோலின் முனையை தொட்டுப் பார்க்கக் கூடாது. ஏனெனில் அது 400°C அளவிற்கு வெப்பப்படுத்தப்படும்.*
6. *பற்றவைப்பு செய்யும்போது வெளிவரும் புகையை சுவாசித்தல் கூடாது.*
7. *பற்றவைப்புச் செயல் முடிந்த பிறகு கைகளை நன்கு கழுவிச் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் பற்றவைக்கும் பொருட்களில் நம் உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் இராசயனப் பொருட்கள் கலந்துள்ளன.*

பற்றவைப்பு முறைகள்

1. *ஈயம் பற்ற வைப்பிற்கு தேவையான உருகுநிலை அளவு 60°C.*
2. *பற்றவைப்புச் செயல்பாடு சிறப்பாக அமைய, ஈயமானது நன்றாக உருக்கப்பட வேண்டும்.*
3. *பற்றவைப்பு ஈயமானது அரிப்புத் தன்மையின் பாதிப்புக்கு உள்ளாகாத சிறந்த கலவையாக இருக்க வேண்டும்.*
4. *பற்றவைப்பு முனையானது எப்போதும் தூய்மையாக வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.*
5. *பற்றவைப்பு முனையானது துருப்பிடித்தலின் காரணமாக கருப்பாகவும், அழுக்கு நிறைந்ததாகவும் இருக்கும். பற்ற வைப்பு வேலை துவங்குவதற்கு முன் முனைகளை தேய்த்து சுத்தப்படுத்த வேண்டும்.*
6. *பற்ற வைக்கும் மின் கம்பியின் முனைகளும் தூய்மையாக்கப்பட வேண்டும்.*
7. *பற்ற வைப்பதற்கு முன், மின் கம்பியின் மின் காப்பினை நீக்கிவிட்டு, அதனை முறுக்கி சுத்தப்படுத்த வேண்டும்.*
8. *இணைப்பு செய்வதற்கு, தேவைக்கு அதிகமான பசை மற்றும் ஈயம் பயன்படுத்தக் கூடாது.*
9. *நெருக்கமான மின் சுற்றுகளில் பற்ற வைப்பு செய்யும் போது அருகில் உள்ள ஒயர்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் பாதிக்கப்படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.*
10. *IC முனைகளை பற்றவைக்கும் போது அதிகப்படியான வெப்பம் IC க்குள் செல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் அருகருகே உள்ள IC முனைகளை பற்ற வைக்கும் போது குறுக்குச் சுற்று ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.*

முடிவு:

சூட்டுக்கோலின் கட்டமைப்பு, செயல்படும் விதம், பற்ற வைப்பு முறை ஆகியவற்றை அறிந்து கொண்டேன்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 226 11/10/2020 1:34:42 PM